INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy

85-018 Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2, tel. 52 376 17 00, fax 52 376 17 34
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl, www.wios.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz, dnia 26.09.2019 r.

WIOŚ-WP.272.10.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. ks. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz, zaprasza do składania ofert na Remont pomieszczeń biurowych w budynku Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. ks. P. Skargi 2.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. ks. P. Skargi 2 w Bydgoszczy, obejmującego:

1. Pomieszczenie biurowe nr 20 – dostosowanie instalacji elektrycznej zgodnie z załączonym schematem "oświetlenie, gniazdka, sufit" - wymiana oświetlenia i gniazdek oraz demontaż zbędnych, uszkodzonych instalacji, demontaż listw - korytek na przewody na ścianach, przełożenie przewodów i przeniesienie gniazd oraz likwidacja nieużytkowanych wraz z demontażem przewodów i koryt na przewody, obniżenie sufitu zgodnie z załączonym rysunkiem "oświetlenie, gniazdka, sufit", wyrównanie narożników ścian, naprawa pęknięć i ubytków na ścianach, uzupełnienie gładzi na suficie, ścianach, wykonanie gładzi na wykonanej zabudowie obniżenia sufitu, dwukrotne malowanie ścian oraz sufitów, wykończenie ścian tapetami zgodnie z rysunkiem "kolorystyka-schemat" oraz "kolorystyka", demontaż drzwi wejściowych do pok. 20, 22 i 28 oraz przygotowanie otworu drzwiowego do montażu drzwi z ościeżnicą regulowaną, demontaż wykładziny i listw przypodłogowych, przygotowanie instalacji i miejsca do montażu ekranu zwijanego elektrycznego w obniżeniu sufitu, oraz projektora, doprowadzenie instalacji elektrycznej do klimatyzacji, zabudowa przewodów od układu klimatyzacji, przygotowanie podłoża do montażu wykładziny,
2. Pomieszczenie nr 26 – dostosowanie instalacji elektrycznej zgodnie z załączonym schematem "oświetlenie" - wymiana oświetlenia i gniazdek oraz demontaż zbędnych, uszkodzonych instalacji, demontaż żaluzji okiennych, demontaż listw przyściennych, wyrównanie narożników ścian, naprawa pęknięć i ubytków na ścianach, wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie ścian oraz sufitów, zabudowa istniejącej rury płytą g-k,
3. Pomieszczenie biurowe nr 29 – wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie ścian oraz sufitów, dostosowanie instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej, wymiana zaworu odpowietrzającego instalacji c.o., wymiana wykładziny podłogowej wraz z listwami przypodłogowymi, oczyszczenie sufitu po zalaniu, naprawa pęknięć oraz uzupełnienie ubytków.

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar szacunkowy oraz dokumentacja projektowa załączone do niniejszego zapytania.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 15 listopada 2019 roku.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI

Podstawa zapłaty: faktura VAT.

Płatność: w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu lub adres mailowy do kontaktu.
2. W ofercie należy podać cenę całkowitą brutto (z VAT) za wykonanie zamówienia, dla każdego z podanych wariantów, zgodnie z załączonymi przedmiarami szacunkowymi.
3. Cena musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Ewentualne udzielone przez Wykonawcę rabaty, bonifikaty, promocje, opusty muszą być uwzględnione w cenie oferty.
4. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową – jest ostateczna i nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy.
5. Cenę należy obliczyć, uwzględniając:
   - dopełnienie obowiązków Wykonawcy wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,
   - wykonywanie obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji,
   - utrzymanie wszelkich urządzeń i obiektów tymczasowych.
6. Element pomocniczy do obliczenia ceny stanowi Przedmiar szacunkowy oraz dokumentacja projektowa załączone do niniejszego zapytania.

   W celu określenia rzeczywistego zakresu prac i dokonania prawidłowego ustalenia ceny oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).

V. WARUNKI UDZIAŁU

1. uprawnienie do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. dysponowanie niezbędną wiedzą, doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym gwarantującym należyte wykonanie zamówienia.

VI. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Marek Krygier - tel. 52-376-17-25; kom. 695-924-981, e-mail: marek.krygier@wios.bydgoszcz.pl

VII. SKŁADANIE OFERT

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2 października 2019 r. w następujący sposób:
   - pisemnie na adres Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, 85-018 Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2 (sekretariat - pokój nr 22);

   lub
   - faxem na nr 52 5826469;

   lub
   - elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@wios.bydgoszcz.pl
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Zostanie wybrana oferta z najniższą ceną. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa.

W z. KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
mgr inż. Barbara Gurzyńska
ZASTĘPCA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

Załączniki:

- zał. nr 1 - Przedmiar szacunkowy
- zał. nr 2 - Dokumentacja projektowa

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, 85-018 Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2,
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska jest Pan Andrzej Majda, kontakt: iod@wios.bydgoszcz.pl, tel. 52 376-17-00;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Remont pomieszczeń biurowych w budynku Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. ks. P. Skargi 2, nr postępowania: WIOŚ-WP.272.10.2019;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt, stanowiącym załącznik nr 5 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, przez okres 5 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania.
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
    a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
    b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
    c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
    d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. nie przysługuje Pani/Panu:
    a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
    b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
    c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załącznik nr 1

Przedmiar szacunkowy

Pomieszczenie biurowe nr 20

Lp	Asortyment robót	Ilość	Jm.	Cena jedn. netto	Wartość	
					netto	brutto
1	Dostosowanie instalacji elektrycznej zgodnie z załączonym schematem "oświetlenie, gniazdka, sufit" - wymiana oświetlenia i gniazdek oraz demontaż zbędnych, uszkodzonych instalacji. Oświetlenie - 6 lamp dostarczonych przez Zamawiającego.	1,00	kpl			
2	Demontaż listw - korytek na przewody na ścianach, przełożenie przewodów i przeniesienie 3 gniazd podwójnych sieciowych oraz likwidacja 2 gniazd podwójnych nieużytkowanych wraz z demontażem przewodów i koryt na przewody	38,00	mb			
3	Obniżenie sufitu zgodnie z załączonym rysunkiem "oświetlenie, gniazdka, sufit"	22,62	m2			
4	Demontaż żaluzji okiennych	4,00	kpl			
5	Demontaż i ponowny montaż grzejnika (bez wymiany grzejnika), w przypadku nieszczelności zaworów wymiana zaworów grzejnikowych	3,00	szt.			
6	Uzupełnienie gładzi na suficie, ścianach, wykonanie gładzi na wykonanej zabudowie obniżenia sufitu	1,00	kpl			
7	Gruntowanie oraz malowanie sufitu - farba akrylowa biała	50,00	m2			
8	Wymiana kratki wentylacyjnej	1,00	szt.			
9	Wyrównanie narożników ścian	1,00	kpl			
10	Naprawa pęknięć i ubytków na ścianach	1,00	kpl			

11	Gruntowanie oraz malowanie ścian - farba zgodnie z rysunkiem "kolorystyka-schemat" oraz "kolorystyka"	55,57	m2			
12	Przygotowanie podłoża i wykończenie ścian tapetami zgodnie z rysunkiem "kolorystyka-schemat" oraz "kolorystyka"	62,69	m2			
13	Osłona, zabezpieczenie okien, drzwi, podłogi	1,00	kpl			
14	Demontaż drzwi wejściowych oraz przygotowanie otworu drzwiowego do montażu drzwi z ościeżnicą regulowaną (ściana ok. 32 cm)	2	szt.			
15	Demontaż drzwi wejściowych do pok. 22 i 28 oraz przygotowanie otworu drzwiowego do montażu drzwi z ościeżnicą regulowaną (ściana ok. 18 cm)	2	szt.			
16	Przygotowanie instalacji i miejsca do montażu ekranu zwijanego elektrycznego w obniżeniu sufitu, oraz projektora (ekran i projektor dostarczony przez Zamawiającego)	1,00	szt.			
17	Demontaż wykładziny i listw przypodłogowych, przygotowanie podłoża do montażu wykładziny	50,00	m2			
18	Wywóz i utylizacja odpadów	1,00	kpl			
19	Doprowadzenie instalacji elektrycznej do klimatyzacji	1,00	kpl			
20	Zabudowa przewodów od układu klimatyzacji	4,00	mb			
Razem cena						

Przedmiar szacunkowy

Pomieszczenie biurowe nr 26

Lp	Asortyment robót	Ilość	Jm.	Cena jedn. netto	Wartość	
					netto	brutto
1	Dostosowanie instalacji elektrycznej zgodnie z załączonym schematem "oświetlenie" - wymiana oświetlenia i gniazdek oraz demontaż zbędnych, uszkodzonych instalacji. Oświetlenie - 4 lampy dostarczone przez Zamawiajacego.	1,00	kpl			
2	Demontaż żaluzji okiennych	1,00	kpl			
3	Demontaż i ponowny montaż grzejnika (bez wymiany grzejnika), w przypadku nieszczelności zaworów wymiana zaworów grzejnikowych	1,00	szt.			
4	Demontaż listw przyściennych	15,24	mb			
5	Wykonanie gładzi na suficie	16,27	m2			
6	Gruntowanie oraz malowanie sufitu - kolor biały	16,27	m2			
7	Wymiana kratki wentylacyjnej	1,00	szt.			
8	Wyrównanie narożników ścian	1,00	kpl			
9	Naprawa pęknięć i ubytków na ścianach	1,00	kpl			
10	Wykonanie gładzi ścian	54,39	m2			
11	Gruntowanie oraz malowanie ścian - farba akrylowa Para satyna 5243-24	54,39	m2			
12	Osłona, zabezpieczenie okien, drzwi, podłogi oraz szaf	1,00	kpl			
13	Wywóz i utylizacja odpadów	1,00	kpl			
14	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli	1,00	kpl			
15	Zabudowa istniejącej rury płytą g-k	1,35	m2			
Razem cena						

Przedmiar szacunkowy

Pomieszczenie biurowe nr 29

Lp	Asortyment robót	Ilość	Jm.	Cena jedn. netto	Wartość	
					netto	brutto
1	Demontaż lamp	3,00	szt.			
2	Demontaż żaluzji okiennych	2,00	szt.			
3	Demontaż i ponowny montaż grzejników, w przypadku nieszczelności zaworów wymiana zaworów grzejnikowych	2,00	szt.			
4	Wymiana zaworu odpowietrzającego instalacji c.o.	1,00	szt.			
5	Sprawdzenie / demontaż uszkodzonych, nieużytkowanych przewodów	12,00	mb			
6	Demontaż listwy przypodłogowej	9,00	mb			
7	Demontaż wykładziny, przygotowanie podłoża do montażu wykładziny	13,88	m2			
8	Oczyszczenie sufitu po zalaniu, naprawa pęknięć oraz uzupełnienie ubytków	13,88	m2			
9	Wykonanie gładzi na suficie	13,88	m2			
10	Gruntowanie oraz malowanie sufitu - kolor biały	13,88	m2			
11	Montaż nowych lamp dostarczonych przez Zamawiającego	3,00	szt.			
12	Wymiana kratki wentylacyjnej	1,00	szt.			
13	Wymiana włącznika oświetlenia	1,00	szt.			
14	Wymiana gniazd elektrycznych	4,00	szt.			
15	Wymiana lub demontaż niesprawnych gniazd telekomunikacyjnych	5,00	szt.			
16	Wykonanie osłony rozdzielnicy telefonicznej	1,00	szt.			

17	Naprawa pęknięć i ubytków na ścianach	1,00	kpl			
18	Wykonanie gładzi ścian	47,62	m2			
19	Gruntowanie oraz malowanie ścian farbami zmywalnymi, kolor zgodnie z wyborem Zamawiającego	47,62	m2			
20	Montaż wykładziny dywanowej, trwałej przystosowanej do intsnsywnego użytkowania w pomieszczeniach biurowych - kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym	13,88	m2			
21	Montaż listw przypodłogowych z wykładziny dywanowej	14,56	mb			
22	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli	1,00	kpl			
23	Osłona, zabezpieczenie okien, drzwi, podłogi oraz szaf krosowniczych	1,00	kpl			
24	Wywóz i utylizacja odpadów	1,00	kpl			
Razem cena						

Łączna cena remontu pomieszczeń 20, 26, 29		

załącznik nr 2

PROJEKT WNETRZA SALI KONFERENCYJNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

PROJEKTANT
architekt wnętrz
mgr Anna Zielińska - Czekaj

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy projektu modernizacji wnętrza istniejącej sali konferencyjnej w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przy ulicy Piotra Skargi 2.

Pomieszczenie o powierzchni ok.50 m2 składa się z dwóch części przedzielonych ścianą z rozsuwanymi drzwiami. Do każdej z części pomieszczenia prowadzą drzwi z korytarza.

Przeznaczeniem sali jest możliwość zorganizowania konferencji dla 16 osób oraz szkoleń dla ok 30 osób. W związku z tym niezbędna jest mobilność zastosowanych elementów meblowych.

W większej części przewidziano miejsce dla trzech, zestawionych ze sobą stołów tworzących miejsce narad. Po otwarciu drzwi rozsuwanych można zmienić aranżację pomieszczenia i zmienić je w salę szkoleniową (przykłady na rys.)
W mniejszej części, nad drzwiami rozsuwanymi przewiduje się umieszczenie rzutnika a na przeciw niego w obniżeniu sufitu ukryty zwijany ekran opuszczany w razie potrzeby.

Projekt przewiduje :

- wymianę drzwi wejściowych
- wymianę wykładziny dywanowej na wykładzinę w płytkach położoną na przygotowanym podłożu
- likwidację istniejących listew przypodłogowych i zastąpienie ich listwami białymi np. ESPUMO ESP 101 h+6,5 cm
- dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb i współczesnych standardów – wymiana oświetlenia oraz gniazdek elektrycznych
- obniżenie sufitu wg rysunku
- wykończenie ścian – wyrównanie narożników, uzupełnienie gładzi oraz malowanie i tapetowanie wg rys.
- wstawienie gotowych elementów meblowych – wg zestawienia
- wymianę żaluzji okiennych
- ewentualne elementy dekoracyjne – do uzgodnienia z inwestorem



INWENTARYZACJA



R RZUTNIK I GNIAZDO DO JEGO PODŁĄCZENIA NAD DRZWIAMI PRZESUWNYMI

OŚWIETLENIE, GNIAZDKA, SUFIT



MIEJSCA UMIESZCZENIA KLIMATYZATORÓW



KOLORYSTYKA - SCHEMAT

KOLORYSTYKA

PROJEKT WNETRZA POKOJU NR 26
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA
W BYDGOSZCZY

PROJEKTANT
architekt wnętrz
mgr Anna Zielińska - Czekaj

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy projektu modernizacji wnętrza pokoju biurowego księgowości w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przy ulicy Piotra Skargi 2.

Pomieszczenie o powierzchni ok.17 m2 jest miejscem pracy dla trzech osób. W pokoju zostanie zachowana zabudowa jednej ze ścian szafami aktowymi, pozostałe meble i oświetlenie ulegną zmianie.

Projekt przewiduje :

- likwidację istniejących listew przypodłogowych i zastąpienie ich listwami ESPUMO ESP 101 h= 6,5 cm
- dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb i współczesnych standardów – wymiana oświetlenia oraz gniazdek elektrycznych
- zabudowa istniejącej rury spustowej płytą g.-k.
- wykończenie ścian – wyrównanie narożników, położenie gładzi oraz malowanie
- projekt elementów meblowych
- wymianę żaluzji okiennych
- ewentualne elementy dekoracyjne – do uzgodnienia z inwestorem

Projekt nie przewiduje wymiany wykładziny podłogowej. Istniejąca wykładzina wymaga wyczyszczenia. Do wymiany listwy przypodłogowe, które należy usunąć aby móc prawidłowo wykończyć ściany.



INWENTARYZACJA



OŚWIETLENIE



A A



B B



C C

PRZEKROJE