

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU „EFEKT-BUD”  
85-791 Bydgoszcz, ul. Powalisza 2/35

1.


## PROJEKT BUDOWLANY

**Adres inwestycji:** Tablica informacyjna pomiarów zanieczyszczeń powietrza terenie nieruchomości oznaczonej jako działka 61 w objętości 18 przy ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego 23 w Toruniu

**Inwestor:** Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  
ul. Piotra Skargi 2  
85-018 Bydgoszcz

**Stadium:** PRZEDMIAR ROBÓT

**Branża:** Konstrukcja

Stanowisko	Imię i Nazwisko	Podpis
Projektant	Antoni Cieśla	 ANTONI CIEŚLA UL. PIOTRA SKARGI 2 85-018 BYDGOSZCZ UL. POWALISZA 2/35

**Data sporządzenia projektu:** 28.03.2013 r.

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : KONSTRUKCJA DLA TABLICY INFORMACYJNEJ POMIARÓW ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA WO-  
LNOSTOJACEJ W TORUNIU  
ADRES INWESTYCJI : Toruń ul. Wały gen. Wł. Sikorskiego 23  
INWESTOR : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  
ADRES INWESTORA : 85-018 Bydgoszcz, ul. P. Skargi 2.  
BRANŻA : CPV 45223100-7 Instalowanie konstrukcji stalowych. 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A. Cieśla  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : A. Cieśla

DATA OPRACOWANIA : 28 marca 2013r

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28 marca 2013r



Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	wycena indywidualna	Wykonanie, dostawa i mntaż fundamentu blokowego o wymiarach 3,50x2,00x0,45m	m <sup>3</sup>		
		3,15	m <sup>3</sup>	3.150	
				RAZEM	3.150
2	wycena indywidualna	Wykonanie, Montaż konstrukcji stalowej mocowanej do fudamentu blokowego. Wszystkie nakłady.	kg		
		1265	kg	1265.000	
				RAZEM	1265.000
3	wycena indywidualna	Transport z wytwórni do cynkowni, transport ocynkowanej konstrukcji na plac budowy. konstrukcji stalowej wolnostojącej w Toruniu. Wszystkie nakłady.	kg		
		1265	kg	1265.000	
				RAZEM	1265.000
4	KNR 2-02 1513-09	Dwukrotne malowanie chemooodporne farbami poliwinylowymi powierzchni metal.ponad 0.5m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		20,00	m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000