

Przedmiar Nr: 4/09/2025

NAZWA INWESTYCJI: WYMIANA POSZYCIA DACHU ORAZ WYMIANA DRZWI FRONTOWYCH
i TYLNYCH Z MONTAŻEM PLATFORMY N/PS DOSTAWIANEJ DO SCHODÓW
KOD BUDOWY: 0014/2025
ADRES INWESTYCJI: Włocławek ul. Plac Kopernika 1, 87-800 Włocławek
ZAMAWIAJĄCY: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
BRANŻA: BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ: Andrzej Kolanowski, ABU-IX-8386-5/152/88 Wk
Jądrawice 22, 87-880 Brześć Kujawski

DATA OPRACOWANIA: 2025-09-28

PODSTAWA OPRACOWANIA: KSNR 3, KNNR 2, TZKNBK 1906, Orgbud 914, KNR 2-22, KNR S02U, KNR 4-01W,
KNR 2-17W, KNKRB 05, AW
CPV: 45421100-5
WALUTA KOSZTORYSU: PLN

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU:

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Ogólna charakterystyka robót:

Założenia do kosztorysu:

Powierzchnia dachu - 549,90 m²

Drzwi wejściowe od frontu - 5,10 m²

Drzwi wejściowe od podwórza - 2,96 m²

Dostawiana platforma dla osób ze szczególnymi potrzebami - 1 szt.

Przyjęto platformę dostawianą do wejścia tylnego z uwagi na brak możliwości wykonania stałego podjazdu, ponieważ wejście znajduje się na działce Starostwa Powiatowego we Włocławku.

W przypadku Interesanta na wózku pracownicy WIOŚ dostawiać będą platformę przechowywaną w korytarzu przy tylnym wejściu.

Przedmiar robót

Obiekt: BUDYNEK DELEGATURY WIOŚ WE WŁOCŁAWKU
Rodzaj robót: BUDOWLANE
Adres budowy: Włocławek ul. Plac Kopernika 1, 87-800 Włocławek

Lp.	Specyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		STOLARKA			
1.1		KSNR 30703-06-050	Wymiana drzwi aluminiowych - frontowych, minimum 3 zawiasy na skrzydło, dwa zamki na wkładkę patentową w tym jeden elektrozamek, samozamykacz, skrzydło szersze minimum 90 cm szerokości w świetle, współczynnik dla całych drzwi $U=1,30 \text{ W/(m}^2\text{*C)}$, podział identyczny jak drzwi istniejące. krotność= 1,00	m2	5,10
1. 2,89*1,47+(3,14*(0,735*0,735))/2					5,10
1.2		KSNR 30703-06-050	Wymiana drzwi aluminiowych - tylnych, minimum 3 zawiasy na skrzydło, dwa zamki na wkładkę patentową, samozamykacz, skrzydło szersze minimum 90 cm szerokości w świetle, współczynnik dla całych drzwi $U=1,30 \text{ W/(m}^2\text{*C)}$, podział identyczny jak drzwi istniejące. krotność= 1,00	m2	2,96
1. 2,24*1,32					2,96
1.3		KNNR 21301-060-050	Analogia. Wykonanie konstrukcji podjazdu stalowego dostawianego dla osób ze szczególnymi potrzebami do drzwi wejściowych tylnych. Różnica wysokości 30 cm. Nachylenie podjazdu maksymalnie 8%. Płyta podjazdowa stalowa z blachy ryflowanej nierdzewnej szerokości 0,90 m i długości 1,10 m, z podporami na bokach krotność= 1,00	m2	0,99
1. 1,10*0,90					0,99
1.4		KNKRB 050204-01-040	Linie prowadzone w rurach winidurowych na tynku na podłożu betonowym. Układanie rur pojedynczo, o średnicy do 20 mm do zasilania elektrozamka krotność= 1,00	m	20,00
1. 20,0					20,00
1.5		KNKRB 050401-01-020	Analogia. Montaż przycisku do elektrozamka z transformatorem 24V krotność= 1,00	szt	1,00
1. 1,0					1,00
2.		DACH			
2.1		TZKNBK 19061101-1370-050	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - za pierwszą warstwę krotność= 1,00	m2	549,90
1. 549,90					549,90
2.2		TZKNBK 19061101-1380-050	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - za każdą następną warstwę krotność= 1,00	m2	549,90
1. 549,90					549,90

2.3		Orgbud 9140202-03-050	Dwuwarstwowe krycie dachów papami Termik Baza 2,5 Szybki Syntan SBS i Polbit Extra Top 5,6 Szybki Profil SBS,o grubości układu 8,6 mm i z gwarancją Na 30 lat krotność= 1,00	m2	549,90
1. 549,90					549,90
2.4		KNR 2-220702-05-040	Analogia. Demontaż i ponowny montaż płotków śniegowych na dachu krotność= 1,00	m	61,82
1. 32,26+29,56					61,82
2.5		KNR S02U1001-02-050	Wymiana istniejącego wylazu dachowego z obróbkami na nowy wylaz dachowy z przeszkleniem o wym. 60x60 cm krotność= 1,00	m2	0,36
1. 0,6*0,6					0,36
2.6		KNR 4-01W0529-02-040	Wymiana rynien półokrągłych o średnicy 15 cm z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy tytan-cynk w kolorze szarym krotność= 1,00	m	61,82
1. 61,82					61,82
2.7		KNR 4-01W0534-01-040	Wymiana rur spustowych okrągłych o średnicy do 12 cm z wykonaniem nowych okrągłych z blachy tytan cynk w kolorze szarym krotność= 1,00	m	63,00
1. 63,0					63,00
2.8		KNR 4-01W0534-04-020	Dodatek za wykonanie kolanek krotność= 1,00	szt	4,00
1. 4,0					4,00
2.9		KNR 4-01W0540-02-050	Wymiana pasów pod i nadrynnikowych,wysoków i pasów elewacyjnych,gzymsów i krawędzi kominowych z blachy ocynkowanej krotność= 1,00	m2	48,14
1. 42,05*0,3+61,82*0,40+27,0*0,40					48,14
2.1 0		KNR 2-17W0208-01-020	Analogia. Demontaż nieczynnych wentylatorów dachowych z obróbką kanałów kominowych po demontażu. krotność= 1,00	szt	15,00
1. 15,0					15,00
2.1 1		KNR 4-01W0418-02-050	Częściowa (miejscowa) wymiana deskowania dachu z desek na styk,deski grubości 25 mm krotność= 1,00	m2	18,50
1. 18,50					18,50
2.1 2		Kalk. własna-034	Utylizacja materiałów z rozbiórki krotność= 1,00	t	4,67
1. 4,67					4,67

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Razem	Razem z Vat
1.	STOLARKA Ilość r-g: 44,3613					
2.	DACH Ilość r-g: 810,8283					